



MODTAGE I

- 3 FEB. 2006

LANGÅ KOMMUNE

GEO  
VI GØR EN FORSKEL

**Langå. Mads Nielsensvej  
Udstykning, 19 villaparceller  
Geoteknisk undersøgelse**

GEO projekt nr. 28417  
Rapport 1, 2006-02-02

### Sammenfatning

Undersøgelsen, der er udført på 19 villaparceller beliggende ved Mads Nielsensvej, skal tjene til orientering om jordbunds- og grundvandsforholdene med henblik på grundsalg.

På parcellerne er der under 0,2 - 3,8 m fyld, overjord og postglaciale aflejringer med varierende organisk indhold truffet intakte bæredygtige aflejringer hovedsagligt bestående af moræneler og meget fedt ler af tertiær oprindelse. Moræneleret er overvejende ret fedt og på flere parceller er der fundet bløde/meget bløde zoner i leraflejringerne. Grundvandsspejlet er indmålt 0,6 a 3,0 m under terræn, dog var flere borer tørre.

Med undtagelse af parcel 6 forventer vi, at parcellerne kan bebygges ved direkte fundering, men der skal på størstedelen af parcellerne tages hensyn til de særlige problemer, der er forbundet med fundering på eller over meget fedt ler. Der bliver således på en stor del af parcellerne tale om væsentlige ekstrafunderingsomkostninger til at imødegå gener fra sæsonmæssig udtørring af leret (bl.a øget fundlingsdybde, armering af fundamenter og gulve, udlægning af plastfolie, regulering af bevoksning mv.). Afhængig af funderingsniveaueret kan de bløde zoner give anledning til mindre ekstrafundering, fordi det i praksis kan vise sig vanskeligt at udføre en effektiv oprensning. Ekstrafunderingen på parcel 1 og 3, hvor der er truffet fyld og postglaciale aflejringer med varierende organisk indhold til 2,6 og 2,8 m under terræn, foreslår vi udført ved at afrømme til overside af bæredygtige aflejringer og fylde op med velkomprimeret sandfyld i kvalitet og omfang, så der kan funderes i frostsikker dybde heri, og gulve kan udlægges som terrændæk. På parcel 6 er jordbunds- og grundvandsforholdene så ugunstige, at det formentlig er mest hensigtsmæssigt at udføre en pålefundering.




Det bliver nødvendigt at etablere en midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med funderingsarbejdet på parcel 1 og 3, mens vi forventer, at den nødvendige tørholdelse af udgravninger for kælderløst byggeri kan opretholdes ved simpel lænsning på de øvrige parceller.

Der skal ved udgravninger tages hensyn til de stabilitetsproblemer, der kan opstå ved udgraving i meget fedt ler af tertiær oprindelse.

GEO anbefaler, at der udføres supplerende geotekniske undersøgelser på samtlige parceller, når der foreligger konkrete byggeprojekter.

Der er for hver enkelt parcel udarbejdet en kort beskrivelse af funderingsforholde-  
ne, som kan anvendes som "deklaration" ved grundsalget.



Udarbejdet for  
Langå Kommune  
Teknisk Forvaltning  
Att.: Bent Bøje  
Bredgade 4  
8870 Langå

Udarbejdet af Anne Louise Schaarup, 8741 2352, e-mail ASJ@geoteknisk.dk

Kontrolleret af Nik Okkels

## Indhold

1	Baggrund og formål .....	4
2	Undersøgelser .....	4
3	Resultater .....	4
3.1	Terræn .....	4
3.2	Jordbund .....	5
3.3	Grundvandsforhold.....	6
4	Fundering .....	6
5	Tørholdelse .....	8

## Bilag

1 - 19	Beskrivelse af funderingsforhold med vedhæftede boreprofiler
20	Funderingsmæssig oversigt
21	Situationsplan
GEO Standard	Signaturer og forkortelser

## 1 Baggrund og formål

Undersøgelsen, som er udført på 19 villaparceller på et udstykket område ved Mads Nielsensvej i Langå, skal tjene til orientering om bund- og grundvandsforholdene med henblik på grundsalg.

Samtidig med vores undersøgelse blev der udført jordarbejde i forbindelse med byggemodningsarbejdet i udstykningen

## 2 Undersøgelser

I undersøgelsespunkterne, hvis placering fremgår af situationsplanen, bilag 21, er der udført geotekniske borer til mellem 3,0 og 5,5 m under terræn.

Boringerne er udført i henhold til retningslinierne i dgf-Bulletin 14, og de udtagne prøver er geologisk bedømt i henhold til retningslinierne i dgf-Bulletin 1. Resultaterne fremgår af boreprofilerne 1A - 19A.


Prøverne opbevares i 14 dage fra rapportdato.

Det anvendte kotesystem er DVR90. Boringerne er koteret ved hjælp af GPS-udstyr.

## 3 Resultater

### 3.1 Terræn

Ved studie af målebordsblad udarbejdet i perioden 1842 - 1899 har vi erfaret, at der i det udstykkede område har eksisteret vandløb/gravede grøfter, se figur 1.



Figur 1: Udsnit af målebordsblad fra Kort 6 matrikelstyrelsen udarbejdet i perioden 1842 - 1899. Den røde pil markerer adressen Mads Nielsensvej 1.

Jævnfør terrænkurverne på 1:25.000 kort fra Kort og Matrikelstyrelsen ligger det nuværende terræn i det undersøgte område med hældninger mindre end cirka 1:25.

### 3.2 Jordbund

På parcellerne er der truffet mellem 0,2 og 1,6 m overjord og fyld.

På parcel 12 og 15 er der under overjorden stort set kun truffet glaciale aflejringer af ret fedt moræneler, mens der på parcel 2, 4, 8 og 18 udelukkende er fundet meget fedt ler af tertiær oprindelse under overjorden/fylden.

På de øvrige parceller - dog undtaget parcel 1, 3 og 6 - er der under overjorden/fylden truffet glaciale aflejringer moræneler lokalt vekslende med smeltevandsler og -silt, som fra 1,3 a 2,8 m under terræn underlæjes af meget fedt ler af tertiær oprindelse.

---

På parcel 1, 3 og 6 er der under overjorden/fylden truffet postglaciale ferskvandsaflejringer af sand, ler og silt med varierende organisk indhold indtil 2,8 a 3,8 m under terræn. Herunder er der truffet meget fedt ler af tertiær oprindelse med et indlejret lag af grus i boring 1.

Moræneleret er overvejende ret fedt, og på parcel 2, 11, 12, 14, 15 og 22 er der fundet bløde og meget bløde zoner i leraflejringerne.

### 3.3 Grundvandsforhold

Vi har indmålt grundvandsspejlet i 0,6 og 3,0 m under terræn, svarende til kote 44,4 a 47,6. Enkelte borer var tørre.

## 4 Fundering

Parcellerne kan, bortset fra parcel 6, bebygges ved direkte fundering, når der tages hensyn til de særlige problemer, der er forbundet med fundering på eller over meget fedt ler.

På parcel 6 er jordbunds- og grundvandsforholdene så ugunstige, at det er mest hensigtsmæssigt at pælefundere kælderløst byggeri. Vi anbefaler, at der udføres supplerende geotekniske undersøgelser til fastlæggelse af pælebæreevner, pælelængder m.m.

På parcel 1 og 3 bliver der tale om væsentlig ekstrafundering, som vi foreslår udført ved at afrømme fyld og postglaciale aflejringer og opfylde med velkomprimeret sandfyld i kvalitet og omfang, så der kan funderes i frostsikker dybde heri. På begge parceller foreslår vi udført supplerende geotekniske undersøgelser til endelig fastlæggelse af funderingsniveauet.

De trufne forekomster af meget fedt ler af tertiær oprindelse bevirket, at funderingsprojekterne skal behandles i skærpet funderingsklasse, jf. funderingsnormen, DS 415.

Ved fundering på eller over højtliggende aflejringer af meget fedt ler af tertiær oprindelse (parcel 2, 4, 5, 8, 16, 18 og 20), hvor afstanden fra eksisterende terræn og ned til overfladen af det meget fede ler af tertiær oprindelse er mindre end 2,0 m, anbefaler vi udført alle følgende ekstraforanstaltninger for at imødegå gener fra sæsonmæssig udørring:

- 
- Funderingsdybde for ydervægge mindst 1,5 m under fremtidigt terræn
  - Armering af fundamenter med 0,2 % ribbestål både foroven og forneden
  - Armering af gulve (terrændæk) med 0,2 % ribbestål placeret i midten i begge retninger og ført ud i fundamenterne. Afdækning af afrømningsfladen med dampstæt plastfolie

- Begrænsning af beplantning, så træer og større buske fældes, inden de når en højde på 2/3 af afstanden til huset.

Ved fundering på ret fedt moræneler eller komprimeret sandfyld (parcel 1, 3, 7, 9 - 11, 13, 14 og 22), hvor afstanden fra eksisterende terræn og ned til overfladen af det meget fede ler af tertiær oprindelse er større end 2,0 m, kan der funderes i normal frostsikker dybde under fremtidigt terræn. For at imødegå gener fra sæsonmæssig udtørring i de underliggende leraflejringer af tertiær oprindelse, anbefaler vi:

- Armering af fundamenter med 0,2 % ribbestål både foroven og forneden
- Armering af gulve med 0,2 % ribbestål placeret i midten i begge retninger
- Begrænsning af beplantning, så træer og større buske fældes, inden de når en højde svarende til afstanden til huset
- Særligt omfattende kontrol i forbindelse med funderingsarbejdet til lokalisering og afgrænsning af højtliggende meget fedt ler af tertiær oprindelse

På parcel 12 og 15, hvor afstanden fra eksisterende terræn og ned til oversiden af det meget fede ler af tertiær oprindelse overstiger 3 m, er risikoen for gener fra sæsonmæssig udtørring meget begrænset, hvorfor vi anbefaler foranstaltninger begrænset til:

- Armering af fundamenter med 0,2 % ribbestål både foroven og forneden
- Begrænsning af beplantning, så træer og større buske fældes, inden de når en højde svarende til afstanden til huset

Generelle anvisninger for fundering på meget fedt ler findes i funderingsnormen og SBI anvisning.

Det meget fede plastiske ler har ugunstige stabilitetsegenskaber. Der er dog ikke ved de undersøgte grunde terrænhældninger, som gør totalstabiliteten tvivlsom, men da selv mindre udgravninger kan forårsage stabilitetsbrud, anbefaler vi, at der for de enkelte byggeprojekter foretages en vurdering af de midlertidige stabilitetsforhold. Det gælder specielt, hvor der skal udføres kældre, dybere ledningsgrave eller lignende.

---

Leret sveller (hæver sig) ved aflastning. I forbindelse med større afgravnninger for parcelhuse med kælder eller parterreasnit vil det derfor være nødvendigt at undersøge deformationsforholdene nærmere. Det kan i den forbindelse vise sig nødvendigt at udforme funderingen så de opadrettede kræfter fra hævningstrykket ikke overføres til bygningen eller dens fundament.

Leret er relativt sætningsgivende. Det kan således ved spring i funderingsniveau, større koncentrerede belastninger og lignende blive nødvendigt at undersøge sætningsforholdene nærmere.

Hvis der indenfor de sidste par år har været større bevoksninger på parcellerne eller i umiddelbar nærhed kan det meget fede ler være udtørret. Dette kan have betydning for, hvornår der kan bygges på disse parceller.

Eventuel eksisterende eller fremtidig bevoksning ved veje, stier og grønne områder indenfor de ovenfor nævnte afstande til bygninger, anbefales ligeledes reguleret, da de kan udgøre en risiko for bebyggelserne.

Afhængig af funderingsdybden kan det mange steder blive nødvendigt at fundere med relativt små enhedsbelastninger - specielt på parcel 2, 11, 12, 14, 15 og 22. Forholdet får dog næppe betydning for normalt parcelhusbyggeri. I tilfælde af fundering i eller umiddelbart over de blødeste zoner kan der dog blive tale om lidt ekstrafundering, fordi det i praksis kan vise sig vanskeligt at udføre en effektiv oprensning.

På bilag 20 er givet en oversigt med parcellerne opdelt efter de funderingsmæssige forhold. For de enkelte parceller er der på bilag 1 - 19 udarbejdet en kort beskrivelse af funderingsforholdene med angivelse af højeste niveau for direkte fundering, bæreevne m.v., som kan anvendes som "deklaration" ved grundsalg.

## 5 Tørholdelse

Størstedelen af grundene kan bebygges med kælderløst byggeri uden væsentlige grundvandsgener, hvor den nødvendige tørholdelse kan opretholdes ved simpel læsning.

På parcel 1 og 3 bliver der tale om udgravning under det indmålte grundvandsspejl. Det bliver således nødvendigt at etablere en midlertidig grundvandssænkning, som vi foreslår udført ved hjælp af filtersatte sugespidser.



Signatur:  
Geoteknisk boring

a: Punkt nr.

Sarafyst Allé 52, 8270 Hørbyrg  
Tlf. 8627 3111, www.geoteknisk.dk Projekt: 28117 Langum, Mads Nelsensvej

Emne: Situationsplan 1:1000

Udført : SKN Date: 2006-01-23  
Kontrolleret : ASJ Date: 2006-01-23  
Godkendt : NIO Date: 2006-02-01

Bilag 1

Bilag 21

Parcel	Bilag nr.	Funderingsforhold
6	6	Pælefundering. Supplerende geotekniske undersøgelser til fastlæggelse af pælelængder, pælebæreevner m.m..

Parcel	Bilag nr.	Funderingsforhold
1	1	Direkte fundering med nogen ekstrafundering samt ekstraforanstaltninger til at imødegå gener fra sæsonmæssig udtørring af dybtliggende meget fedt ler af tertiær oprindelse.
3	3	do

Parcel	Bilag nr.	Funderingsforhold
2	2	Direkte fundering, men fundering $\geq$ 1,5 m under fremtidigt terræn og med væsentlige ekstraforanstaltninger til at imødegå gener fra sæsonmæssig udtørring af meget fedt ler af tertiær oprindelse.
4	4	do
5	5	do
8	8	do
10	10	do
16	16	do
18	17	do
20	18	do

Parcel	Bilag nr.	Funderingsforhold
7	7	Direkte fundering i frostsikker dybde under fremtidigt terræn, men med ekstraforanstaltninger til at imødegå gener fra sæsonmæssig udtørring af dybtliggende meget fedt ler af tertiær oprindelse.
9	9	do
11	11	do
13	13	do
14	14	do
22	19	do

Parcel	Bilag nr.	Funderingsforhold
12	12	Direkte fundering i frostsikker dybde under fremtidigt terræn med begrænsede ekstraforanstaltninger til at imødegå gener fra sæsonmæssig udtørring af meget fedt ler af tertiær oprindelse.
15	15	do

GEO

Projekt: 28417 Langå. Mads Nielsensvej

Udført : ASJ Dato: 2006-02-01

Emne: Funderingsmæssig oversigt

Kontrolleret : ASJ Dato: 2006-02-01

Side 1 / 1

Godkendt : NIO Dato: 2006-02-01

Rapport 1

Bilag 20

Rev.

# GEO-Standard: Signaturer og forkortelser


## Geotekniske og miljøtekniske borer

Situationsplan		Prøver	Jordarter
	Boring		Lille pose eller glas
	Boring med Prøvetagning		Fyld
	Vingeforsøg		Muld
	Boring m. prøvetagning/vingeforsøg		Tørv
	Gravning m. prøvetagning/vingeforsøg		Tørvedynd
	Filterboring		Gytje (dynd)
			Organiskholdig
			Skaller
			Moræneler (sandet, gruset)
			Morænesand (leret, gruset)

Note: I morænejordarter må der forventes varierende indhold af sten og blokke


Forsøg		Filtersætning	
w	Vandindhold	c <sub>v</sub>	Forskydningsstyrke
w <sub>L</sub>	Flydegrænse	c <sub>vr</sub>	målt ved vingeforsøg
w <sub>p</sub>	Plasticitetsgrænse		Forskydningsstyrke
I <sub>p</sub>	Plasticitetsindeks		målt ved vingeforsøg i omrørt jord
e	Poretal	N	Standard penetrationsmodstand (SPT)
e <sub>max</sub>	Poretal i løseste standardlejring	R	Drejesonderingsmodstand (WST)
e <sub>min</sub>	Poretal i fasteste standardlejring	S	Sigte- og slemmeanalyse #
I <sub>D</sub>	Tæthedsindeks (relativ lejringstæthed)	K	Konsolideringsforsøg #
γ	Rumvægt	T	Tryk- eller triaxialforsøg #
d <sub>s</sub>	Kornvægtfylde	SP	Standard Proctor forsøg #
gl	Glødetab	MP	Modificeret Proctor forsøg #
ka	Kalkindhold	A	Kemisk specialanalyse #
PID	Photoionisations-detectormåling	#:	Se resultat i rapport eller på separat bilag

Vingeforsøg er udført og tolket i henhold til Dansk Geotekniske Forenings referenceblad for vingeforsøg, revision 3, august 1999. Omsætningstabellerne er ved tolkningen tilnærmet med en ret linie gennem 0-punktet og punktet, der svarer til  $\frac{2}{3} P_{\max}$ .



Dannelsesmiljø		Geologisk alder		Henvisninger
Br	Brakvandsaflejring	Re	Recent	
Fe	Ferskvandsaflejring	Pg	Postglacial	Dansk Standard: "Norm for fundering" (DS415)
F1	Flydejord	Sg	Senglacial	
Fy	Fyld	Gc	Glacial	Dansk Geoteknisk Forening: "Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse", 1995
Gl	Gletsjeraflejring	Ig	Interglacial	
Ma	Marin aflejring	Te	Tertiær	
Ne	Nedskylsaflejring	Mi	Miocæn	
Ov	Overjord	Ol	Oligocæn	Dansk Geoteknisk Forening: "Markundersøgelsesesmetoder",
Sk	Skredjord	Eo	Eocæn	1990
Sm	Smeltevandsaflejring	Pl	Palæocæn	
Vi	Vindaflejring	Sl	Selandien	
		Da	Danien	
		Kt	Kridt	
Generelt				
* Se rapport				

Parcel nr. 1



Boring nr	:	1
Direkte fundering, kote	:	45,4
Dybde under terræn, m	:	2,8
Regningsmæssig bæreevne, kN/m <sup>2</sup>	:	200
Afstrømningsniveau under gulve, kote	:	45,4

Situationsplan 1:1000

Med forhold som i boringen kan parcelen bebygges med normalt parcelhusbyggeri ved direkte fundering, idet der dog jævnfør ovenstående bliver tale om nogen ekstrafundering.

Endvidere skal der tages hensyn til de særige problemer, der er forbundet med fundering over udtørningsfarligt meget fedt ler. GEO anbefaler, for at imødegå risikoen for gener i forbindelse hermed, at nedenstående forholdsregler iværksættes:

- armering af fundamenter med 0,2 % ribbestål både foroven og forneden
- armering af gulve (terrændæk) med 0,2 % ribbestål placeret i midten i begge retninger
- begrænsning af beplantning, så træer og større buske fældes, inden de når en højde svarende til afstanden til huset.

Omfanget af forholdsreglerne er fastlagt under hensyntagen til, at der er tale om forholdsvis tynde og dybtliggende lag af meget fedt ler af tertiar oprindelse. Generelle anvisninger findes i funderingsnormen og SBI-anvisning 181.

Den ved boringen angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, dimensioneringsgrundlag for fundamenterne samt omfanget af ekstraforanstaltninger til at imødegå gener fra meget fedt ler foreslås baseret på supplerende undersøgelser.

Da der på grunden er fundet meget fedt ler af tertiar oprindelse, skal funderingsprojektet behandles i skærpet funderingsklasse jævnfør funderingsnormen, DS 415. Før der foretages udgravninger eller terrænreguleringer, må det sikres, at disse ikke kan resultere i stabilitetsbrud og/eller hævnninger.


Det bliver nødvendigt at etablere en midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med funderingsarbejdet.




Projekt: 28417 Langå. Mads Nielsensvej 1

Udført : ASJ	Dato : 2006-01-31	Emne: Funderingsforhold, parcel nr. 1
Kontrolleret : ASJ	Dato : 2006-01-31	
Godkendt : NIO	Dato : 2006-02-01	Rapport nr. 1

Bilag nr. 1



Parcel nr. 7



Boring nr	:	7
Direkte fundering, kote	:	48,3
Dybde under terræn, m	:	0,2
Regningsmæssig bæreevne, kN/m <sup>2</sup>	:	120
Afstrømningsniveau under gulve, kote	:	48,3

Situationsplan 1:1000

Med forhold som i boringen kan der funderes direkte på parcelen, når der tages hensyn til de særlige problemer, der er forbundet med fundering over udtørningsfarligt meget fedt ler. GEO anbefaler, for at imødegå risikoen for gener i forbindelse hermed, at alle nedenstående forholdsregler iværksættes, idet der kan funderes i frostskikker dybde under fremtidigt terræn:

- armering af fundamenter med 0,2 % ribbestål både foroven og forneden
- armering af gulve (terrændæk) med 0,2 % ribbestål placeret i midten i begge retninger
- begrænsning af beplantning, så træer og støtte buske fældes, inden de når en højde svarende til afstanden til huset.

Omfanget af forholdsreglerne er fastlagt under hensyntagen til, at der er tale om dybtliggende lag af meget fedt ler af tertiar oprindelse. Generelle anvisninger findes i funderingsnormen og SBI-anvisning 181.

Den ved boringen angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, dimensioneringsgrundlag for fundamenterne samt omfanget af ekstraforanstaltninger til at imødegå gener fra meget fedt ler foreslås baseret på supplerende undersøgelser.

Da der på grunden er fundet meget fedt ler af tertiar oprindelse, skal funderingsprojektet behandles i skærpet funderingsklasse jævnfør funderingsnormen, DS 415. Før der foretages udgravnninger eller terrænreguleringer, må det sikres, at disse ikke kan resultere i stabilitetsbrud og/eller hævninger.

Der ventes ikke væsentlige grundvandsgener i forbindelse med funderingsarbejderne, idet udgravningerne om nødvendigt forventes at kunne tørholdes ved simpel lænsning.

GEO

Projekt: 28417 Langå. Mads Nielsensvej 7


Udført : ASJ Dato : 2006-01-31 Emne: Funderingsforhold, parcel nr. 7

Kontrolleret : ASJ Dato : 2006-01-31


Godkendt : NIO Dato : 2006-02-01

Rapport nr. 1

Bilag nr. 7



Parcel nr. 15



Situationsplan 1:1000

Boring nr	:	15
Direkte fundering, kote	:	46,4
Dybde under terræn, m	:	0,3
Regningsmæssig bæreevne, kN/m <sup>2</sup>	:	70
Afrømningsniveau under gulve, kote	:	46,4

Med forhold som i boringen kan parcelen bebygges med normalt parcelhusbyggeri uden ekstrafundering, idet funderingen kan udføres i ovennævnte niveau. Ydervægge skal dog mindst funderes i frostsikker dybde i forhold til fremtidigt terræn.

Den ved boringen angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau og dimensioneringsgrundlag for fundamenterne foreslås baseret på supplerende undersøgelser eventuelt udført i forbindelse med funderingsarbejdet.

Det på grunden fundne ret fede ler er ikke specielt udtøringsfølsomt, men vi har erfaring for, at der i ekstremt nedbørsfattige og varme somre kan ske udtørring i ret fedt ler til større dybde end svarende til frostsikker dybde. Udtørringen er dog oftest betinget af beplantningens vandforbrug.

Da der på naboparcelleerne er fundet højliggende meget fedt ler af tertiær oprindelse, anbefaler vi følgende foranstaltninger iværksat for at imødegå gener i forbindelse med udtørring:

- armering af fundamenter med 0,2 % ribbestål både foroven og forneden
- begrænsning af beplantning, så træer og større buske fældes, inden de når en højde svarende til afstanden til huset.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømnning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Grunden kan sandsynligvis bebygges uden væsentlige grundvandsgener.

GEO

Projekt: 28417 Langå. Mads Nielsensvej 15

Udført : ASJ Dato : 2006-01-31 Emne: Funderingsforhold, parcel nr. 15

Kontrolleret : ASJ Dato : 2006-01-31

Godkendt : NIO Dato : 2006-02-01

Rapport nr. 1

Bilag nr. 15

Dybde

## Forsøgsresultater

Kote  
(m)

Geologi

Prøve

Nr.

## Jordart Karakterisering


Afljring

Alder

DVR90 +46,9



1



40

39

38

○ 10	20	30	W (%)
○ 100	200	300	Cv,Cvr (kN/m <sup>2</sup> )

Boremetode : Foret rotationsboring 4"

X : 240105 (m) Y : 219327 (m) Plan :

Sag : 28417 Langå

Ing. Geolog :SFJ Boret af : GEO MOG Dato : 2006-01-12 DGU-nr.:

Boring : 15

Udarb. af : BEB

Kontrol : ASJ


Godkendt : NIO

Dato : 2006-02-01

Bilag : 15A

s. 1 / 1

Parcel nr. 2



Boring nr	:	2
Direkte fundering, kote	:	46,2
Dybde under terræn, m	:	1,4
Regningsmæssig bæreevne, kN/m <sup>2</sup>	:	90
Afstrømningsniveau under gulve, kote	:	46,2

Situationsplan 1:1000

Med forhold som i boringen kan der funderes direkte på parcellen, når der tages hensyn til de særlige problemer, der er forbundet med fundering på udtørtingsfarligt meget fedt ler. GEO anbefaler, for at imødegå risikoen for gener i forbindelse hermed, at alle nedenstående forholdsregler iværksættes:

- funderingsdybde for ydervægge mindst 1,5 m under fremtidigt terræn
- armering af fundamenter med 0,2% ribbestål både foroven og forneden
- armering af gulve (terrændæk) med 0,2% ribbestål placeret i midten i begge retninger og ført ud i fundamenterne. Afdækning af afstrømningsniveau med dampstæt plastfolie
- begrænsning af beplantning, så træer og større buske fældes, inden de når en højde på 2/3 af afstanden til huset.

Generelle anvisninger findes i funderingsnormen og SBI-anvisning 181.

Den ved boringen angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau og dimensioneringsgrundlag for fundamenterne foreslås baseret på supplerende undersøgelser.


Da der på grunden er fundet meget fedt ler af tertiær oprindelse, skal funderingsprojektet behandles i skæret funderingsklasse jævnfør funderingsnormen, DS 415. Før der foretages udgravnninger eller terrænreguleringer, må det sikres, at disse ikke kan resultere i stabilitetsbrud og/eller hævninger.

Der ventes ikke væsentlige grundvandsgener i forbindelse med funderingsarbejderne, idet udgravningerne om nødvendigt forventes at kunne tørholdes ved hjælp af simpel lænsning.




Projekt: 28417 Langå. Mads Nielsensvej 2

Udført : ASJ	Dato : 2006-01-31	Emne: Funderingsforhold, parcel nr. 2
Kontrolleret : ASJ	Dato : 2006-01-31	
Godkendt : NIO	Dato : 2006-02-01	Rapport nr. 1 Bilag nr. 2



Parcel nr. 4



Boring nr	:	4
Direkte fundering, kote	:	47,1
Dybde under terræn, m	:	0,2
Regningsmæssig bæreevne, kN/m <sup>2</sup>	:	210
Afrømningsniveau under gulve, kote	:	47,1

Situationsplan 1:1000

Med forhold som i boringen kan der funderes direkte på parcelen, når der tages hensyn til de særlige problemer, der er forbundet med fundering på udtørningsfarligt meget fedt ler. GEO anbefaler, for at imødegå risikoen for gener i forbindelse hermed, at alle nedenstående forholdsregler iværksættes:

- funderingsdybde for ydervægge mindst 1,5 m under fremtidigt terræn
- armering af fundamentter med 0,2% ribbestål både foroven og forneden
- armering af gulve (terrændæk) med 0,2% ribbestål placeret i midten i begge retninger og ført ud i fundamenterne. Afdækning af afrømningsniveau med dampet plastfolie
- begrænsning af beplantning, så træer og større buske fældes, inden de når en højde på 2/3 af afstanden til huset.

Generelle anvisninger findes i funderingsnormen og SBI-anvisning 181.

Den ved boringen angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau og dimensioneringsgrundlag for fundamenterne foreslås baseret på supplerende undersøgelser.

Da der på grunden er fundet meget fedt ler af tertiær oprindelse, skal funderingsprojektet behandles i skærpert funderingsklasse jævnfør funderingsnormen, DS 415. Før der foretages udgravninger eller terrænreguleringer, må det sikres, at disse ikke kan resultere i stabilitetsbrud og/eller hævninger.

Der ventes ikke væsentlige grundvandsgener i forbindelse med funderingsarbejderne, idet udgravingerne om nødvendigt forventes at kunne tørholdes ved hjælp af simpel lænsning.

GEO

Projekt: 28417 Langå. Mads Nielsensvej 4

Udført : ASJ Dato : 2006-01-31 Emne: Funderingsforhold, parcel nr. 4


Kontrolleret : ASJ Dato : 2006-01-31

Godkendt : NIO Dato : 2006-02-01

Rapport nr. 1

Bilag nr. 4

Dybde



Sag : 28417 Langå

Ing. Geolog :SFJ

Boret af : GEO MOG Dato : 2006-01-13

DGU-nr.:

Boring : 4

Udarb. af : BEB

Kontrol : ASJ

Godkendt : NIO


Dato : 2006-02-01

Bilag : 4A

S. 1 / 1



Parcel nr. 6




Boring nr	:	6
Overside af bæredygtige aflejringer, kote	:	42,7
Dybde under terræn, m	:	3,8

Situationsplan 1:1000

De trufne jordbunds- og grundvandsforhold i boringen er så ugunstige, at det vurderes mest hensigtsmæssigt at pælefundere et kælderløst parcelhusbyggeri og udføre gulvene fritspændende.


Da der på grunden er fundet meget fedt ler af tertiar oprindelse, skal funderingsprojektet behandles i skærpet funderingsklasse jævnfør funderingsnormen, DS 415.

Da den indtil nu udførte undersøgelse ikke er tilstrækkelig for bestemmelse af pælelængder, pælebæreevner m.m., må der til fastlæggelse heraf udføres supplerende undersøgelser.



Projekt: 28417 Långå. Mads Nielsensvej 6


Udført : ASJ	Dato : 2006-01-31	Emne: Funderingsforhold, parcel nr. 6
Kontrolleret : ASJ	Dato : 2006-01-31	
Godkendt : NIO	Dato : 2006-02-01	Rapport nr. 1 Bilag nr. 6



Sag : 28417 Langå

Ing. Geolog :SFJ Boret af : GEO MOG Dato : 2006-01-13 DGU-nr.: Boring : 6  
 Udarb. af : BEB Kontrol : ASJ Godkendt : BIO Dato : 2006-02-01 Bilag : 6A s. 1 / 1

Parcel nr. 8



Boring nr	:	8
Direkte fundering, kote	:	45,3
Dybde under terræn, m	:	0,9
Regningsmæssig bæreevne, kN/m <sup>2</sup>	:	120
Afrømningsniveau under gulve, kote	:	45,3

Situationsplan 1:1000

Med forhold som i boringen kan der funderes direkte på parcelen, når der tages hensyn til de særlige problemer, der er forbundet med fundering på udtørningsfarligt meget fedt ler. GEO anbefaler, for at imødegå risikoen for gener i forbindelse hermed, at alle nedenstående forholdsregler iværksættes:

- funderingsdybde for ydervægge mindst 1,5 m under fremtidigt terræn
- armering af fundamenter med 0,2% ribbestål både foroven og forneden
- armering af gulve (tertiær dæk) med 0,2% ribbestål placeret i midten i begge retninger og ført ud i fundamenterne. Afdækning af afrømningsniveau med dampstæt plastfolie
- begrænsning af beplantning, så træer og større buske fældes, inden de når en højde på 2/3 af afstanden til huset.

Generelle anvisninger findes i funderingsnormen og SBI-anvisning 181.

Den ved boringen angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau og dimensioneringsgrundlag for fundamenterne foreslås baseret på supplerende undersøgelser.

Da der på grunden er fundet meget fedt ler af tertiar oprindelse, skal funderingsprojektet behandles i skærpet funderingsklasse jævnfør funderingsnormen, DS 415. Før der foretages udgravninger eller terrænreguleringer, må det sikres, at disse ikke kan resultere i stabilitetsbrud og/eller hævninger.

Der ventes ikke væsentlige grundvandsgener i forbindelse med funderingsarbejderne, idet udgravingerne om nødvendigt forventes at kunne tørholdes ved hjælp af simpel lændsing.



Projekt: 28417 Langå. Mads Nielsensvej 8

Udført : ASJ	Dato : 2006-01-31	Emne: Funderingsforhold, parcel nr. 8
Kontrolleret : ASJ	Dato : 2006-01-31	
Godkendt : NIO	Dato : 2006-02-01	Rapport nr. 1 Bilag nr. 8

Dyde


## Forsøgsresultater

Kote  
(m)Geologi  
Prøve

## Jordart Karakterisering

Aflæring  
Alder


DVR90 +46,2



Boremetode : Foret rotationsboring 4"  
X : 240173 (m) Y : 219267 (m) Plan :

Sag : 28417 Langå<sup>a</sup>  
Ing. Geolog : SFJ Boret af : GEO MOG Dato : 2006-01-13 DGU-nr.: Boring : 8  
Udarb. af : BEB Kontrol : ASJ Godkendt : NIO Dato : 2006-02-01 Bilag : 8A S. 1 / 1

Parcel nr. 10



Boring nr	:	10
Direkte fundering, kote	:	47,0
Dybde under terræn, m	:	0,7
Regningsmæssig bæreevne, kN/m <sup>2</sup>	:	120
Afrømningsniveau under gulve, kote	:	47,0

Situationsplan 1:1000

Med forhold som i boringen kan der funderes direkte på parcelen, når der tages hensyn til de særlige problemer, der er forbundet med fundering på udtørningsfarligt meget fedt ler. GEO anbefaler, for at imødegå risikoen for gener i forbindelse hermed, at alle nedenstående forholdsregler iværksættes:

- funderingsdybde for ydervægge mindst 1,5 m under fremtidigt terræn
- armering af fundamenter med 0,2% ribbestål både foroven og forneden
- armering af gulve (terrændæk) med 0,2% ribbestål placeret i midten i begge retninger og ført ud i fundamenterne. Afdækning af afrømningsniveau med dampstæt plastfolie
- begrænsning af beplantning, så træer og større buske fældes, inden de når en højde på 2/3 af afstanden til huset.

Generelle anvisninger findes i funderingsnormen og SBI-anvisning 181.

Den ved boringen angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau og dimensioneringsgrundlag for fundamenterne foreslås baseret på supplerende undersøgelser.

Da der på grunden er fundet meget fedt ler af tertiær oprindelse, skal funderingsprojektet behandles i skærpet funderingsklasse jævnfør funderingsnormen, DS 415. Før der foretages udgravninger eller terrænreguleringer, må det sikres, at disse ikke kan resultere i stabilitetsbrud og/eller hævninger.

Der ventes ikke væsentlige grundvandsgener i forbindelse med funderingsarbejderne, idet udgravingerne om nødvendigt forventes at kunne tørholdes ved hjælp af simpel lænsning.



Projekt: 28417 Langå. Mads Nielsensvej 10

Udført : ASJ Dato : 2006-01-31 Emne: Funderingsforhold, parcel nr. 10

Kontrolleret : ASJ Dato : 2006-01-31

Godkendt : NIO Dato : 2006-02-01

Rapport nr. 1

Bilag nr. 10

Dyde

## Forsøgsresultater

Kole  
(m)


Geologi

Prøve

## Jordart Karakterisering

Afdeling  
Alder

DVR90 +47,7



W (%)

O 10 20 30

O 100 200 300 Cv, Cvr (kN/m²)

Boremetode : Foret rotationsboring 4"

X : 240169 (m) Y : 219300 (m) Plan :

Sag : 28417

Langå

Ing. Geolog :SFJ

Boret af : GEO MOG Dato : 2006-01-13

DGU-nr.:

Boring : 10

Udarb. af : BEB

Kontrol : ASJ

Godkendt : NIO


Dato : 2006-02-01

Bilag : 10A

S. 1 / 1

**GEO**Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg  
tlf 8627 3111 , www.geoteknisk.dk**Boreprofil**

Parcel nr. 12



Boring nr	:	12
Direkte fundering, kote	:	46,9
Dybde under terræn, m	:	0,4
Regningsmæssig bæreevne, kN/m <sup>2</sup>	:	70
Afrømningsniveau under gulve, kote	:	46,9

Situationsplan 1:1000

Med forhold som i boringen kan parcelen bebygges med normalt parcelhusbyggeri uden ekstrafundering, idet funderingen kan udføres i ovennævnte niveau. Ydervægge skal dog mindst funderes i frostsikker dybde i forhold til fremtidigt terræn.

Den ved boringen angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau og dimensioneringsgrundlag for fundamenterne foreslås baseret på supplerende undersøgelser eventuelt udført i forbindelse med funderingsarbejdet.

Det på grunden fundne ret fede ler er ikke specielt udtørningsfølsomt, men vi har erfaring for, at der i ekstremt nedbørsfattige og varme somre kan ske udtørring i ret fedt ler til større dybde end svarende til frostsikker dybde. Udtørringen er dog oftest betinget af beplantningens vandforbrug.

Da der på naboparcellerne er fundet højtliggende meget fedt ler af tertiær oprindelse, anbefaler vi følgende foranstaltninger iværksat for at imødegå gener i forbindelse med udtørring:

- armering af fundamenter med 0,2 % ribbestål både foroven og forneden
- begrænsning af beplantning, så træer og større buske fældes, inden de når en højde svarende til afstanden til huset.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.


Grunden kan sandsynligvis bebygges uden væsentlige grundvandsgener.



Projekt: 28417 Langå. Mads Nielsensvej 12

Udført : ASJ	Dato : 2006-01-31	Emne: Funderingsforhold, parcel nr. 12
Kontrolleret : ASJ	Dato : 2006-01-31	
Godkendt : NIO	Dato : 2006-02-01	Rapport nr. 1 Bilag nr. 12

Dyde



Borernetode : Foret rotationsboring 4"

X : 240134 (m) Y : 219290 (m) Plan :

BRRegister - PSTGDIK 2.0 - 01/02/2008 12:41:16

Sag : 28417 Langå

Ing. Geolog :SFJ

Boret af : GEO MOG Dato : 2006-01-16

DGU-nr.:

Boring : 12

Udarb. af : BEB

Kontrol : ASJ

Godkendt : NIO

Dato : 2006-02-01


Bilag : 12A

s. 1 / 1

Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg  
tlf 8627 3111, www.geoteknisk.dk

Boreprofil

Parcel nr. 16



Boring nr	:	16
Direkte fundering, kote	:	45,4
Dybde under terræn, m	:	0,6
Regningsmæssig bæreevne, kN/m <sup>2</sup>	:	120
Afrømningsniveau under gulve, kote	:	45,6

Situationsplan 1:1000

Med forhold som i boringen kan der funderes direkte på parcellen, når der tages hensyn til de særlige problemer, der er forbundet med fundering på udtørningsfarligt meget fedt ler. GEO anbefaler, for at imødegå risikoen for gener i forbindelse hermed, at alle nedenstående forholdsregler iværksættes:

- funderingsdybde for ydervægge mindst 1,5 m under fremtidigt terræn
- armering af fundamentet med 0,2% ribbestål både foroven og forneden
- armering af gulve (terrændæk) med 0,2% ribbestål placeret i midten i begge retninger og ført ud i fundamenterne. Afdækning af afrømningsniveau med dampstæt plastfolie
- begrænsning af beplantning, så træer og større buske fældes, inden de når en højde på 2/3 af afstanden til huset.

Generelle anvisninger findes i funderingsnormen og SBI-anvisning 181.

Den ved boringen angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau og dimensioneringsgrundlag for fundamenterne foreslås baseret på supplerende undersøgelser.

Da der på grunden er fundet meget fedt ler af tertiær oprindelse, skal funderingsprojektet behandles i skærpet funderingsklasse jævnfør funderingsnormen, DS 415. Før der foretages udgravnninger eller terrænreguleringer, må det sikres, at disse ikke kan resultere i stabilitetsbrud og/eller hævninger.

Der ventes ikke væsentlige grundvandsgener i forbindelse med funderingsarbejderne, idet udgravningerne om nødvendigt forventes at kunne tørholdes ved hjælp af simpel lænsning.

GEO

Projekt: 28417 Langå. Mads Nielsensvej 16

Udført : ASJ Dato : 2006-01-31 Emne: Funderingsforhold, parcel nr. 16

Kontrolleret : ASJ Dato : 2006-01-31

Godkendt : NIO Dato : 2006-02-01

Rapport nr. 1

Bilag nr. 16

Dybde

## Forsøgsresultater

Kote  
(m)

Geologi

Prøve


Nr.

## Jordart Karakterisering

Aflering

Alder

DVR90 +46,0



○	10	20	30	W (%)
○	100	200	300	Cv, Cvr (kN/m²)

Boremetode : Foret rotationsboring 4"

X : 240136 (m) Y : 219236 (m) Plan :

Sag : 28417 Langå

Ing. Geolog :SFJ

Boret af : GEO MOG Dato : 2006-01-16

DGU-nr.:

Boring : 16

Udarb. af : BEB

Kontrol : ASJ

Godkendt : NIO


Dato : 2006-02-01

Bilag : 16A

S. 1 / 1



Parcel nr. 18



Situationsplan 1:1000

Boring nr	:	18
Direkte fundering, kote	:	42,7
Dybde under terræn, m	:	0,4
Regningsmæssig bæreevne, kN/m <sup>2</sup>	:	120
Afrømningsniveau under gulve, kote	:	42,7

Med forhold som i boringen kan der funderes direkte på parcelen, når der tages hensyn til de særlige problemer, der er forbundet med fundering på udtørtringsfarligt meget fedt ler. GEO anbefaler, for at imødegå risikoen for gener i forbindelse hermed, at alle nedenstående forholdsregler iværksættes:

- funderingsdybde for ydervægge mindst 1,5 m under fremtidigt terræn
- armering af fundamentet med 0,2% ribbestål både foroven og forneden
- armering af gulve (terrændæk) med 0,2% ribbestål placeret i midten i begge retninger og ført ud i fundamenterne. Afdækning af afrømningsniveau med dampet plastfolie
- begrænsning af beplantning, så træer og større buske fældes, inden de når en højde på 2/3 af afstanden til huset.

Generelle anvisninger findes i funderingsnormen og SBI-anvisning 181.

Den ved boringen angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau og dimensioneringsgrundlag for fundamenterne foreslås baseret på supplerende undersøgelser.

Da der på grunden er fundet meget fedt ler af tertiær oprindelse, skal funderingsprojektet behandles i skærpert funderingsklasse jævnfør funderingsnormen, DS 415. Før der foretages udgravnninger eller terrænreguleringer, må det sikres, at disse ikke kan resultere i stabilitetsbrud og/eller hævninger.

Der ventes ikke væsentlige grundvandsgener i forbindelse med funderingsarbejderne, idet udgravningerne om nødvendigt forventes at kunne tørholdes ved hjælp af simpel lænsning.

GEO

Projekt: 28417 Langå. Mads Nielsensvej 18

Udført : ASJ	Dato : 2006-01-31	Emne: Funderingsforhold, parcel nr. 18
Kontrolleret : ASJ	Dato : 2006-01-31	
Godkendt : NIO	Dato : 2006-02-01	Rapport nr. 1 Bilag nr. 17

## Forsøgsresultater

Kote  
(m)


Geologi

Prøve  
Nr.

## Jordart Karakterisering

Afdeling

DVR90 +43,1



Sag : 28417 Langå

Ing. Geolog :SFJ

Boret af : GEO MOG Dato : 2006-01-16

DGU-nr.:

Boring : 18

Udarb. af : BEB

Kontrol : ASJ


Godkendt : NIO

Dato : 2006-02-01

Bilag : 17A

s. 1 / 1

Parcel nr. 20



Boring nr	:	20
Direkte fundering, kote	:	45,3
Dybde under terræn, m	:	0,6
Regningsmæssig bæreevne, kN/m <sup>2</sup>	:	120
Afstrømningsniveau under gulve, kote	:	45,3

Situationsplan 1:1000

Med forhold som i boringen kan der funderes direkte på parcellen, når der tages hensyn til de særlige problemer, der er forbundet med fundering på udtørningsfarligt meget fedt ler. GEO anbefaler, for at imødegå risikoen for gener i forbindelse hermed, at alle nedenstående forholdsregler iværksættes:


- funderingsdybde for ydervægge mindst 1,5 m under fremtidigt terræn
- armering af fundamentter med 0,2 % ribbestål både foroven og forneden
- armering af gulve (terrændæk) med 0,2 % ribbestål placeret i midten i begge retninger og ført ud i fundamenterne. Afdækning af afstrømningsniveau med dampstæt plastfolie
- begrænsning af beplantning, så træer og større buske fældes, inden de når en højde på 2/3 af afstanden til huset.

Generelle anvisninger findes i funderingsnormen og SBI-anvisning 181.

Den ved boringen angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau og dimensioneringsgrundlag for fundamenterne foreslås baseret på supplerende undersøgelser.

Da der på grunden er fundet meget fedt ler af tertiær oprindelse, skal funderingsprojektet behandles i skærpet funderingsklasse jævnfør funderingsnormen, DS 415. Før der foretages udgravnninger eller terrænreguleringer, må det sikres, at disse ikke kan resultere i stabilitetsbrud og/eller hævninger.

Der ventes ikke væsentlige grundvandsgener i forbindelse med funderingsarbejderne, idet udgravningerne om nødvendigt forventes at kunne tørholdes ved hjælp af simpel lænsning.



Projekt: 28417 Langå. Mads Nielsensvej 20

Udført : ASJ	Dato : 2006-01-31	Emne: Funderingsforhold, parcel nr. 20
Kontrolleret : ASJ	Dato : 2006-01-31	
Godkendt : NIO	Dato : 2006-02-01	Rapport nr. 1 Bilag nr. 18

Dybe

## Forsøgsresultater

Kote  
(m)

Geologi


Prøve

Nr.

## Jordart Karakterisering

Aflering  
Alder

DVR90 +45,9



Sag : 28417 Langå

Ing. Geolog :SFJ

Boret af : GEO MOG Dato : 2006-01-16

DGU-nr.:

Boring : 20

Udarb. af : BEB

Kontrol : ASJ


Godkendt : NIO

Dato : 2006-02-01

Bilag : 18A

s. 1 / 1

Parcel nr. 22



Boring nr	:	22
Direkte fundering, kote	:	45,9
Dybde under terræn, m	:	0,6
Regningsmæssig bæreevne, kN/m <sup>2</sup>	:	70
Afslømningsniveau under gulve, kote	:	45,9

Situationsplan 1:1000

Med forhold som i boringen kan der funderes direkte på parcelen, når der tages hensyn til de særlige problemer, der er forbundet med fundering over udtørningsfarligt meget fedt ler. GEO anbefaler, for at imødegå risikoen for gener i forbindelse hermed, at alle nedenstående forholdsregler iværksættes, idet der kan funderes i frostsikker dybde under fremtidigt terræn:

- armering af fundamentter med 0,2 % ribbestål både foroven og forneden
- armering af gulve (terrændæk) med 0,2 % ribbestål placeret i midten i begge retninger
- begrænsning af beplantning, så træer og større buske fældes, inden de når en højde svarende til afstanden til huset.

Omfanget af forholdsreglerne er fastlagt under hensyntagen til, at der er tale om dybtliggende lag af meget fedt ler af tertiar oprindelse.

Generelle anvisninger findes i funderingsnormen og SBI-anvisning 181.

Den ved boringen angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, dimensioneringsgrundlag for fundamenterne samt omfanget af ekstraforanstaltninger til at imødegå gener fra meget fedt ler foreslås baseret på supplerende undersøgelser.

Da der på grunden er fundet meget fedt ler af tertiar oprindelse, skal funderingsprojektet behandles i skærpet funderingsklasse jævnfør funderingsnormen, DS 415. Før der foretages udgravnninger eller terrænreguleringer, må det sikres, at disse ikke kan resultere i stabilitetsbrud og/eller hævnninger.

Der ventes ikke væsentlige grundvandsgener i forbindelse med funderingsarbejderne, idet udgravningerne om nødvendigt forventes at kunne tørholdes ved simpel lænsning.



Projekt: 28417 Langå. Mads Nielsensvej 22

Udført : ASJ	Dato : 2006-01-31	Emne: Funderingsforhold, parcel nr. 22
Kontrolleret : ASJ	Dato : 2006-01-31	
Godkendt : NIO	Dato : 2006-02-01	Rapport nr. 1 Bilag nr. 19

Dybe

## Forsøgsresultater


Kote  
(m)

Geologi

Jordart Karakterisering

Aflering  
Alder

DVR90 +46,5



Boremetode : Foret rotationsboring 4"

X : 240093 (m) Y : 219272 (m) Plan :

Sag : 28417 Langå

Ing. Geolog :SFJ

Boret af : GEO MOG Dato : 2006-01-16

DGU-nr.:

Boring : 22

Udarb. af : BEB

Kontrol : ASJ

Godkendt : NIO

Dato : 2006-02-01

Bilag : 19A

s. 1 / 1

